

## Прайс-лист

### Усреднитель «UNI-STOK»

Модель	Глубина врезки подводящего трубопровода	Наличие встр. КНС с корзиной	Расчетный объем, м <sup>3</sup>	Габаритные размеры 1 блока/модуля, мм				Цена за ед. в руб. *
				Длина основания	Ширина основания	Высота корпуса	Общая высота с грибком	
UNI-STOK – 8/2,1/0,35/1	– 0,35 подача после отдельно стоящей КНС	–	8,42	2 500	2 160	2 100	2 600	422 200
UNI-STOK – 10/2,1/0,35/1		–	10,22	3 000	2 160	2 100	2 600	456 700
UNI-STOK – 12/2,1/0,35/1		–	12,02	3 500	2 160	2 100	2 600	522 500
UNI-STOK – 13/2,1/0,35/1		–	13,82	4 000	2 160	2 100	2 600	570 000
UNI-STOK – 15/2,1/0,35/1		–	15,62	4 500	2 160	2 100	2 600	627 200
UNI-STOK – 17/2,1/0,35/1		–	17,42	5 000	2 160	2 100	2 600	666 700
UNI-STOK – 6/2,1/1,2/1	– 1,2	+	6,34	2 500	2 160	2 100	2 600	438 600
UNI-STOK – 8/2,1/1,2/1		+	8,14	3 000	2 160	2 100	2 600	506 700
UNI-STOK – 9/2,1/1,2/1		+	9,94	3 500	2 160	2 100	2 600	549 000
UNI-STOK – 11/2,1/1,2/1		+	11,74	4 000	2 160	2 100	2 600	616 100
UNI-STOK – 13/2,1/1,2/1		+	13,54	4 500	2 160	2 100	2 600	662 500
UNI-STOK – 15/2,1/1,2/1		+	15,34	5 000	2 160	2 100	2 600	715 700
UNI-STOK – 8/2,6/1,7/1	– 1,7	+	8,10	2 500	2 160	2 600	3 100	498 100
UNI-STOK – 10/2,6/1,7/1		+	10,40	3 000	2 160	2 600	3 100	569 700
UNI-STOK – 12/2,6/1,7/1		+	12,70	3 500	2 160	2 600	3 100	628 100
UNI-STOK – 15/2,6/1,7/1		+	15,00	4 000	2 160	2 600	3 100	695 600
UNI-STOK – 17/2,6/1,7/1		+	17,30	4 500	2 160	2 600	3 100	749 800
UNI-STOK – 19/2,6/1,7/1		+	19,60	5 000	2 160	2 600	3 100	808 200

\* В цену включена стоимость щита управления насосами

Расчетный объем, м <sup>3</sup>	Габаритные размеры блока/модуля №2,3 и т.д., мм				Цена за ед. в руб. **
	Длина основания	Ширина основания	Высота корпуса	Общая высота с грибком	
8,42	2 500	2 160	2 100	2 600	365 100
10,22	3 000	2 160	2 100	2 600	402 300
12,02	3 500	2 160	2 100	2 600	468 000
13,82	4 000	2 160	2 100	2 600	515 600
15,62	4 500	2 160	2 100	2 600	573 000
17,42	5 000	2 160	2 100	2 600	617 000
10,76	2 500	2 160	2 600	3 100	409 600
13,06	3 000	2 160	2 600	3 100	458 900
15,36	3 500	2 160	2 600	3 100	535 400
17,66	4 000	2 160	2 600	3 100	586 900
19,96	4 500	2 160	2 600	3 100	653 900
22,26	5 000	2 160	2 600	3 100	702 000

При необходимости возможно увеличение рабочего объема Усреднителя за счет присоединения дополнительных блоков/модулей

(\*\* Щит управления насосами рассчитывается индивидуально)

#### Схема построения обозначения Усреднителя:

«UNI-STOK – A/B/C/D», где:

A – общий расчетный рабочий объем Усреднителя (м<sup>3</sup>);

B – высота корпуса (м);

C – глубина врезки подводящего трубопровода от уровня земли до лотка трубы (м);

D – количество блоков/модулей (шт).

## Прайс-лист

### Монтажные работы по установке усреднителей «UNI-STOK»

Габаритные размеры 1 блока/модуля, мм				ШЕФ-МОНТАЖ	МОНТАЖ в котлован *
Длина основания	Ширина основания	Высота корпуса	Общая высота с грибком	Цена, руб.	Цена, руб. **
2 500	2 160	2 100	2 600	<b>15 000</b>	<b>129 100</b>
3 000	2 160	2 100	2 600	<b>17 000</b>	<b>168 150</b>
3 500	2 160	2 100	2 600	<b>19 000</b>	<b>201 300</b>
4 000	2 160	2 100	2 600	<b>21 000</b>	<b>229 800</b>
4 500	2 160	2 100	2 600	<b>23 000</b>	<b>259 000</b>
5 000	2 160	2 100	2 600	<b>25 000</b>	<b>285 700</b>
2 500	2 160	2 600	3 100	<b>18 000</b>	<b>145 800</b>
3 000	2 160	2 600	3 100	<b>20 000</b>	<b>188 000</b>
3 500	2 160	2 600	3 100	<b>22 000</b>	<b>224 250</b>
4 000	2 160	2 600	3 100	<b>24 000</b>	<b>255 900</b>
4 500	2 160	2 600	3 100	<b>26 000</b>	<b>288 400</b>
5 000	2 160	2 600	3 100	<b>28 000</b>	<b>318 250</b>

\* Монтаж в грунтах с высоким уровнем воды (1,5 м от поверхности земли и выше) – стоимость рассчитывается индивидуально. Водопонижение не входит в стоимость.

\*\* При коммутации дополнительных блоков/модулей – стоимость рассчитывается индивидуально.

Остальные материалы и виды работ по монтажу указываются в смете, составляемой на объекте.

**Услуги по доставке усреднителей «UNI-STOK» – цена по договоренности**

При удалении объекта свыше 60 км от Новосибирска стоимость каждого выезда увеличивается исходя из расчета: 50 руб. x 1 км